

出品企業/事業所名	ジヤトコ株式会社
作品名	水～toベーター
作品の概要	ワークの水平移動とエレベーターによる昇降を行う装置

改善前 (写真、イラスト、図など)

困りごと・改善の目的	重たい空箱を高い位置に戻す作業の廃止・リスク低減
------------	--------------------------

改善後	機構	<input checked="" type="checkbox"/> てこ <input type="checkbox"/> リンク <input checked="" type="checkbox"/> 斜面(重力) <input checked="" type="checkbox"/> 滑車・輪軸 <input type="checkbox"/> カム <input type="checkbox"/> 歯車 <input type="checkbox"/> ゼネバストップ <input type="checkbox"/> ベルト・ロープ・チェーン <input type="checkbox"/> その他	動力源	<input checked="" type="checkbox"/> 重力 <input checked="" type="checkbox"/> 人の力 <input type="checkbox"/> 磁力 <input type="checkbox"/> 弾性力 <input type="checkbox"/> ゼンマイ <input type="checkbox"/> 浮力 <input type="checkbox"/> 自然のエネルギー <input type="checkbox"/> 他動力 <input type="checkbox"/> 電気・エア <input type="checkbox"/> その他

(写真、イラスト、図など)

レバー操作でワークが上昇し搬出される

次のワークが昇降部へ搬送される

効果	金額	時間	工数
	17,319円/月	7.9H/月	なし
	安全	環境	その他
	ワーク落下によるリスクの低減	なし	なし
その他	水平展開有り		